

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie wykładziny PCV w salach w piwnicy budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
INWESTOR : Przedszkole nr 178 „Kwiaty Polskie”
ADRES INWESTORA : os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wybrany podczas przetargu lub bezprzetargowo
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Konarzewski
DATA OPRACOWANIA : 20 05 2026 r.

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 05 2026 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12,87*6,43	m ² m ²	82,754	
				RAZEM	82,754
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <cokół> (2*12,47+2*6,43+2*4,81+12*0,6+2*3,2)*0,1	m ² m ²	6,102	
				RAZEM	6,102
3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.1	m ² m ²	82,754	
				RAZEM	82,754
4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na ściany na wys.10 cm poz.1+poz.2	m ² m ²	88,856	
				RAZEM	88,856
5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.4	m ² m ²	88,856	
				RAZEM	88,856
6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	82,754	0,00	0,00
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	6,102	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	82,754	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm	m ²	88,856	0,00	0,00
5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	88,856	0,00	0,00
6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	2,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	65,0197	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	6,4000		6,4000	0,00	0,00					
2.	"EVI" - sucha mieszanka	kg	516,385 0		516,385 0	0,00	0,00					
3.	pastą podłogową bezbarwną	kg	8,8856		8,8856	0,00	0,00					
4.	klej winylowy	kg	53,3136		53,3136	0,00	0,00					
5.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	18,7208		18,7208	0,00	0,00					
6.	wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	m ²	96,8530		96,8530	0,00	0,00					
7.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	2,6657		2,6657	0,00	0,00					
8.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,6887	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,3132	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł