

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana parkietu na wykładzinę PCV w sali budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
INWESTOR : Przedszkole nr 178 „Kwiaty Polskie”
ADRES INWESTORA : os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wybrany podczas przetargu lub bezprzetargowo
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Konarzewski
DATA OPRACOWANIA : 20 05 2026 r.
Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : I kw 2026r.

NARZUTY

VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 05 2026 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | kalk. własna | Wyniesienie i wniesienie po wykonaniu prac mebli i innego wyposażenia (tablica/monitor zawieszony na ścianie, tablice korkowe, zabawki itp.) <sale I piętro> 2 | kpl. kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | KNR 4-04 0401-11 | Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych <sale I piętro> 2*2*(6,45+13,05)-3*0,8 | m m | 75,600 | |
| | | | | RAZEM | 75,600 |
| 3 | KNR 4-04 0401-09 | Rozebranie parkietu <sale I piętro> 2*6,45*13,05 | m ² m ² | 168,345 | |
| | | | | RAZEM | 168,345 |
| 4 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych poz.3 | m ² m ² | 168,345 | |
| | | | | RAZEM | 168,345 |
| 5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3 | m ² m ² | 168,345 | |
| | | | | RAZEM | 168,345 |
| 6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <cokół> poz.2*0,1 | m ² m ² | 7,560 | |
| | | | | RAZEM | 7,560 |
| 7 | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.5 | m ² m ² | 168,345 | |
| | | | | RAZEM | 168,345 |
| 8 | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany na wys.10 cm poz.5+poz.6 | m ² m ² | 175,905 | |
| | | | | RAZEM | 175,905 |
| 9 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.8 | m ² m ² | 175,905 | |
| | | | | RAZEM | 175,905 |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|-----------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 | kalk. własna | Wyniesienie i wniesienie po wykonaniu prac mebli i innego wyposażenia (tablica/monitor zawieszony na ścianie, tablice korkowe, zabawki itp.) przedmiar = 2,000 kpl. | kpl. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 4 r-g/kpl. | r-g | 8,0000 | 0,00000 | 0,00 | | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | KNR 4-04 0401-11 | Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych przedmiar = 75,600 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,03 r-g/m | r-g | 2,2680 | 0,00000 | 0,00 | | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | KNR 4-04 0401-09 | Rozebranie parkietu przedmiar = 168,345 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,11 r-g/m ² | r-g | 18,5180 | 0,00000 | 0,00 | | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych przedmiar = 168,345 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,2 r-g/m ² | r-g | 33,6690 | 0,00000 | 0,00 | | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przedmiar = 168,345 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,06 r-g/m ² | r-g | 10,1007 | 0,00000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm ³ /m ² | dm ³ | 35,3525 | 0,00000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,00000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ² | m-g | 0,0505 | 0,00000 | | | 0,00 |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe przedmiar = 7,560 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,08 r-g/m ² | r-g | 0,6048 | 0,00000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm ³ /m ² | dm ³ | 1,6632 | 0,00000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,00000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ² | m-g | 0,0023 | 0,00000 | | | 0,00 |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S | |
|---|----------------------------------|--|----------------|------------|-------------|------|---------|---------|---------|
| 7 | NNRNKB 202 1130-02 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² przedmiar = 168,345 m ² | m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,113 r-g/m ² | r-g | 19,0230 | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 2* | | -- M -- "EVI" - sucha mieszanka 7,8-1*1,56=6,24 kg/m ² | kg | 1 050,4728 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 4* | | -- S -- środek transportowy 0,01-1*0,002=0,008 m-g/m ² | m-g | 1,3468 | 0,00000 | | | 0,00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany na wys.10 cm przedmiar = 175,905 m ² | m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,429 r-g/m ² | r-g | 75,4632 | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 2* | | -- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1,09 m ² /m ² | m ² | 191,7365 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 3* | | klej winylowy 0,6 kg/m ² | kg | 105,5430 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 4* | | pastą podłogową bezbarwną 0,1 kg/m ² | kg | 17,5905 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 6* | | -- S -- środek transportowy 0,0033 m-g/m ² | m-g | 0,5805 | 0,00000 | | | 0,00 | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych przedmiar = 175,905 m ² | m ² | | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,126 r-g/m ² | r-g | 22,1640 | 0,00000 | 0,00 | | | |
| 2* | | -- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m ² | kg | 5,2772 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | 0,00000 | | 0,00 | | |
| Razem z narzutami: Cena jednostkowa: | | | | | 0,00 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|--------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| VAT [V] 23% od Σ(R+M+S)) | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 189,8107 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L p. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Do- staw- ca | Ce- na do- staw- cy | Ra- bat ma- kсы- ma- lny | Ra- bat za- sto- so- wa- ny |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------|----------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | "EVI" - sucha mieszanka | kg | 1 050,47 28 | | 1 050,47 28 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2. | pastą podłogowa bezbarwna | kg | 17,5905 | | 17,5905 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. | klej winylowy | kg | 105,543 0 | | 105,543 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm ³ | 37,0157 | | 37,0157 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5. | wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną | m ² | 191,736 5 | | 191,736 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6. | pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego | kg | 5,2772 | | 5,2772 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7. | materiały pomocnicze | zł | | | | | 0,00 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---------------------|-----|--------|------------|---------|
| 1. | środek transportowy | m-g | 1,3995 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | środek transportowy | m-g | 0,5805 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł